



- Условные обозначения:**
- Колонны (см. КХ)
 - Диафрагмы жесткости (см. КЖ)
 - Кладка из блоков ячеистых бетонных
 - Существующая стена из кирпича
 - Перегородки и стены из кирпича
 - Минераловатный утеплитель
 - Защитка инженерных коммуникаций из ГКЛ по металлическому каркасу
 - Тип конструкции стены (см. АР-03)
- Тип 3** - обозначение типа квартиры
- | | | |
|--------------------|-------|--------------------------|
| количество квартир | 16,64 | - жилая площадь квартиры |
| | 45,62 | - площадь квартиры |
| | 45,62 | - общая площадь квартиры |
- 1** - обозначение помещения по экспликации
 - 101** - обозначение типа пола
 - ОК-1, Д-1, В-1 - маркировка дверей, окон, витражей
 - Условная линия разделения функциональных зон квартиры
 - двери арендных помещений и квартир устанавливает Собственник

Примечания:

- Работы по устройству полов следует выполнять в соответствии с ТКП 45-5.09-310-2017 "Полы. Строительные нормы проектирования". Отделочные работы вести в соответствии с СП 103.01-2019 "Отделочные работы". Производство работ по заполнению оконных и дверных проемов необходимо вести в соответствии с требованиями ТКП 45-3.02-223-2010 "Заполнение оконных и дверных проемов. Правила проектирования и устройства".
- Отделочные работы должны выполняться после устройства кровли, установки оконных и дверных блоков, устройства выравнивающих стяжек полов, установки закладных деталей, монтажа и испытания инженерных систем, после прокладки электрических и слаботочных кабелей. Выполнение отделочных работ по основаниям, имеющим высолы, жирные и дымящие пятна, остатки бетона или раствора, покрытых ржавчиной - не допускается.
- Следует оборудовать речевым информатором с дистанционным управлением входы в арендные помещения (5 шт.), вход в жилую часть здания (1 штука). Речевые информаторы разместить над дверными проемами на высоте менее 2,5м.
- В местах поворота лестничных маршей на каждом этаже следует устанавливать пластины с указанием номера этажа, выполненные рельефными арабскими цифрами и шрифтом Брайля. В местах изменения направления движения поручни должны быть непрерывными. На верхней поверхности поручней перил должны быть предусмотрены рельефные обозначения этажей с размерами формата 40x160 мм (наклейки). Количество наклеек - 11 штук.
- Перед лестничными маршами разместить тактильные полосы эффе́ктивной шириной не менее 0,8 м. Полосы представляют собой тактильные напольные указатели из дискретных элементов в форме усеченного конуса из пластика, прикрепленные на самоклеящуюся основе к плитке пола.
- Выполнить укрепление ж/б стен лестничной клетки толщиной 100 мм методом "легкая штукатурная система" с убрания опметки -2,140 до верхней лестничной марши. Расход материала учтен в ведомости отделки помещений (лист АР-20). См. разрез 6-6 лист АР-17.
- Потолок пандуса, низ лестничных маршей и лестничных площадок с отметками верха +0,150 и +1,950 утеплить плитами минераловатными толщиной 120 мм методом "легкая штукатурная система". Расход материала учтен в ведомости отделки помещений (лист АР-20). См. разрез 7-7 лист АР-17.
- Отметки входов в здание выполнять на 20мм ниже уровня пола помещения. Перепад уровня выполнять с плавным понижением.
- Пол санузлов и покрытие террасы выполнять на 20 мм ниже пола смежных помещений.
- В проем проруха техподполья установить решетку вентиляционную алюминиевую с заводской окраской RAL 7011 -АРН-2 1000x500 (9,1к2) -1шт. низ на отм.-2,440.

20-пр020-3-АР					
Строительство и обслуживание группы многоквартирных жилых домов с объектами соцкультбыта на 1 этаже в районе ул. 17 Сентября, 39 и ул. Советских Пограничников, 28 в г. Бресте					
Изм.	Копуч	Лист	№ Док	Подп.	Дата
Разработал	Михневца				02.2022
Проверил	Халодобич				02.2022
Утвердил	Серга				02.2022
И.контр.	Мезель				02.2022
Дом по ул. 17 Сентября (поэз. 3 по ГП)				Страница	Лист
План техподполья, план 1-го этажа в осях "10-14/А-И" (отделочный)				С	12
БРЕСТКАДПРОЕКТ				Формат А1	